

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092163-17	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA APOIO A POLITICA NACIONAL DE	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO				
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA		MUNICÍPIO / UF VÁRZEA DA ROÇA/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO				
DATA BASE abr-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO	BDI 1 19,60%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Frete de Obra:									
				Rua Padre João Farias	Travessa Padre João Farias	Rua dos Vaqueiros T2	Rua Ana carolina	Travessa Ana Carolina	Rua Família Santos	Rua Altino de Oliveira			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO													
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS												
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	6,00									
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	661,62	190,86	108,15	189,83	41,09	19,36	68,59	43,75			
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.323,25	381,71	216,30	379,67	82,18	38,71	137,19	87,50			
1.2.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	827,03	238,57	135,19	237,29	51,36	24,19	85,74	54,69			
1.3.	PAVIMENTAÇÃO												
1.3.1.	LOCAÇÃO DE EIXOS EM GERAL, COM ESTAQUEAMENTO	M	830,97	197,65	154,50	271,19	68,48	27,65	49,00	62,50			
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.616,24	1.908,55	1.081,50	1.898,33	410,88	193,55	685,93	437,50			
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.661,93	395,30	309,00	542,38	136,96	55,30	97,99	125,00			
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	6.616,24	1.908,55	1.081,50	1.898,33	410,88	193,55	685,93	437,50			
1.3.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	661,62	190,86	108,15	189,83	41,09	19,36	68,59	43,75			
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.848,72	5.725,65	3.244,50	5.694,99	1.232,64	580,65	2.057,79	1.312,50			
1.4.	CALÇADAS												
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	149,57	35,58	27,81	48,81	12,33	4,98	8,82	11,25			
1.4.2.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	415,48	98,83	77,25	135,60	34,24	13,83	24,50	31,25			
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												1

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092163-17	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA APOIO A POLITICA NACIONAL DE	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO				
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA		MUNICÍPIO / UF VÁRZEA DA ROÇA/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO				
DATA BASE abr-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO	BDI 1 19,60%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Frente de Obra:									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1.	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	9,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
1.5.2.	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	44,00	10,00	7,00	10,00	4,00	3,00	6,00	4,00			
1.5.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	44,00	10,00	7,00	10,00	4,00	3,00	6,00	4,00			
1.6.	SERVIÇOS FINAIS												
1.6.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	6.616,24	1.908,55	1.081,50	1.898,33	410,88	193,55	685,93	437,50			

VÁRZEA DA ROÇA/BA
Local
05 de julho de 2024
Data

Nome: CÍCERO LUCAS ALVES PONCIANO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 0518684270
ART/RRT: BA20240692493