



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01092163-17/2023	Nº SICONV 0718952023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA / BA.	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CR 954214/2023			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	MUNICÍPIO / UF BAHIA	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS									808.368,74	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO					-	808.368,74	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	36.727,30	
1.1.1.	Composição	025	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	15.132,80	BDI 1	18.363,65	36.727,30	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	21.351,83	
1.2.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	100,19	BDI 1	121,58	729,48	RA
1.2.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	920,91	BDI 1	1.117,52	11.175,20	RA
1.2.3.	Composição	002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	7.681,38	0,47	BDI 1	0,57	4.378,39	RA
1.2.4.	Composição	003	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO	UM	1,00	1.800,07	BDI 1	2.184,38	2.184,38	RA
1.2.5.	Composição	004	LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO PARA CANTEIRO DE OBRA	UND	1,00	2.376,91	BDI 1	2.884,38	2.884,38	RA
1.3.			TRANSPORTES					-	266,30	
1.3.1.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	403,48	0,54	BDI 1	0,66	266,30	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO EM TSD					-	269.910,48	
1.4.1.	SINAPI	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.534,39	69,92	BDI 1	84,85	130.192,99	RA
1.4.2.	Composição	013	LIMPEZA DE RUAS	M2	7.681,38	0,73	BDI 1	0,89	6.836,43	RA
1.4.3.	Composição	022	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C	M2	5.379,80	1,05	BDI 1	1,27	6.832,35	RA
1.4.4.	Composição	028	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	M2	5.379,80	19,31	BDI 1	23,43	126.048,71	RA
1.5.			PASSEIOS					-	424.989,09	
1.5.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	82,94	134,25	BDI 1	162,91	13.511,76	RA
1.5.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.078,23	1,75	BDI 1	2,12	2.285,85	RA
1.5.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.557,39	46,55	BDI 1	56,49	87.976,96	RA
1.5.4.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.665,42	87,44	BDI 1	106,11	176.717,72	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01092163-17/2023	Nº SICONV 0718952023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA / BA.	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CR 954214/2023			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	MUNICÍPIO / UF BAHIA	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS									808.368,74	
1.5.5.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	1.472,70	41,46	BDI 1	50,31	74.091,54	RA
1.5.6.	Composição	005	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	354,44	110,61	BDI 1	134,23	47.576,48	RA
1.5.7.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	17,72	510,39	BDI 1	619,36	10.975,06	RA
1.5.8.	Composição	024	RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 1,35M X 5,10M, COM REBAIXAMENTO CONFORME PROJETO, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, INCLUSO PISO TÁTIL.	UND	12,00	814,02	BDI 1	987,81	11.853,72	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	55.123,74	
1.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	3.068,78	6,27	BDI 1	7,61	23.353,42	RA
1.6.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	45,00	28,58	BDI 1	34,68	1.560,60	RA
1.6.3.	Composição	010	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UND	2,00	624,99	BDI 1	758,43	1.516,86	RA
1.6.4.	Composição	016	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº 18, SEMI-REFLETIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTAGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UND	14,00	758,56	BDI 1	920,51	12.887,14	RA
1.6.5.	Composição	017	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº 18, SEMI-REFLETIVA, DIÂMETRO 50CM, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UND	12,00	685,52	BDI 1	831,88	9.982,56	RA
1.6.6.	Composição	026	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº 18, SEMI-REFLETIVA, ADVERTÊNCIA, LOSANGULAR AMARELA, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UND	7,00	685,52	BDI 1	831,88	5.823,16	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01092163-17/2023	Nº SICONV 0718952023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA / BA.	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CR 954214/2023				
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	MUNICÍPIO / UF BAHIA	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS									808.368,74

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAHIA
Local
sábado, 6 de julho de 2024
Data

Liane Monique Aspera Soares
Responsável Técnico
Nome: LIANE MONIQUE ASPERA SOARES
CREA/CAU: 82.292 CREA / BA
ART/RRT: 0

RECURSO
←